

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 70 วัน)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 9.5 % (ร้อยละเก้าจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

2.1 ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ

2.2 ก่อสร้างถึงเก็บน้ำชั้นใต้ดิน

2.3 ปรับถมดินกลับ, ทำระบบกำจัดปลวก

2.4 หล่อพื้นและผนังบ่อลิฟท์ถึงห้องคานชั้นล่าง

2.5 หล่อบันไดชั้น ชั้นล่าง

2.6 หล่อคาน - พื้นชั้นล่าง

2.7 หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นล่าง

2.8 หล่อเสาชั้นล่าง

2.9 ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นล่าง

2.10 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทุกระบบ ชั้นที่ 2

และได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 70 วัน)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 6 % (ร้อยละหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

3.1 หล่อบันไดชั้นชั้นที่ 2

3.2 หล่อคาน - พื้นชั้นที่ 2

3.3 หล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงห้องคานชั้นที่ 2

3.4 หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ 2

3.5 หล่อเสาชั้นที่ 2

3.6 ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 2

3.7 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทุกระบบ ชั้นที่ 3

และได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 4.7 % (ร้อยละสี่จุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

4.1 หล่อบันไดชั้นชั้นที่ 3