

- 6.6 ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า
- 6.7 หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ,หล่อม้านั่ง คสล. ชั้นที่ 2
- 6.8 ก่ออิฐผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 2
- 6.9 ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นล่าง
- 6.10 เดินท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ 2 เดินท่องานสุขาภิบาล ชั้นที่ 2
- 6.11 เดินท่องานสุขาภิบาล ชั้นที่ 2
- 6.12 ทดสอบรอยรั่วท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นล่าง พร้อมส่งผลทดสอบ
- 6.13 จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ – เอกสารคุณลักษณะ คุณสมบัติ งานระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติ
ใช้ ครั้งที่ 1
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 7 เป็นจำนวน 3.9 % (ร้อยละสามจุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 7.1 หล่อคาน – พื้น – ครีป ชั้นหลังคา
- 7.2 หล่อพื้นและผนังห้องเครื่องลิฟท์
- 7.3 หล่อผนัง คสล.- ผนังกันตก ชั้นดาดฟ้าและชั้นหลังคา
- 7.4 ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคา
- 7.5 หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ 3
- 7.6 ก่ออิฐผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 3
- 7.7 ฉาบปูนภายในอาคารชั้นล่าง
- 7.8 ตกแต่งท้องพื้น สำเร็จรูป
- 7.9 เทปูนทรายรองรับวัสดุตกแต่งพื้นชั้นล่าง
- 7.10 เดินท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตซ์ ชั้นที่ 3
- 7.11 ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ชั้นล่าง
- 7.12 เดินท่องานสุขาภิบาล ชั้นที่ 3
- 7.13 ทดสอบรอยรั่วท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 พร้อมส่งผลทดสอบ
- 7.14 เดินระบบท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ ชั้นล่าง
- 7.15 จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ – เอกสารคุณลักษณะ คุณสมบัติ งานระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติ
ใช้
ครั้งที่ 2

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)