

งวดที่ 8 เป็นจำนวน 3.6 % (ร้อยละสามจุดหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

8.1 หล่อคาน – พื้น – ผนัง ถึงเก็บน้ำชั้นหลังคา

8.2 หล่อคาน – พื้นชั้นหลังคาคลุมลิฟต์, บันได

8.3 ติดตั้งโครงหลังคา

8.4 ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นหลังคา

8.5 หล่อคานเตอร์ คสล. ชั้นที่ 4 และส่วนที่เหลือ

8.6 ก่ออิฐผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 4

8.7 ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 2

8.8 เทปูนทรายรองรับวัสดุตกแต่งพื้นชั้นที่ 2

8.9 เดินท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นที่ 4

8.10 ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ชั้นที่ 2

8.11 เดินท่อกานสุขาภิบาล ชั้นที่ 4

8.12 ทดสอบรอยรั่วท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 3 พร้อมส่งผลทดสอบ

8.13 เดินระบบท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2

8.14 จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ – เอกสารคุณลักษณะ คุณสมบัติ งานระบบทุกระบบ เพื่อขออนุมัติ
ใช้ ส่วนที่เหลือ และได้พิจารณาอนุมัติแล้วรวมทุกครั้ง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 9 เป็นจำนวน 4.4 % (ร้อยละสี่จุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

9.1 มุงหลังคาพร้อมพนัฉนวนโพลียูรีเทน

9.2 ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา (ทั้งส่วนมุงหลังคา และส่วนที่เป็นหลังคา คสล.)

9.3 ก่ออิฐผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ส่วนที่เหลือ

9.4 ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 3

9.5 เทปูนทรายรองรับวัสดุตกแต่งพื้นชั้นที่ 3, ชั้นที่ 4

9.6 ปูพื้นหินขัดชั้นล่าง และชั้นที่ 2 (พร้อมขัดครั้งที่ 1)

9.7 เดินท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ส่วนที่เหลือ

9.8 ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 4

9.9 เดินท่อกานสุขาภิบาล ภายในอาคารส่วนที่เหลือ

9.10 ทดสอบรอยรั่วท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 4

9.11 เดินระบบท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 3

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)