

งวดที่ 10 เป็นจำนวน 5.8 % (ร้อยละห้าจุดแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 10.1 ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 4 และฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ
- 10.2 เทปูนทรายรองรับวัสดุตกแต่งพื้นส่วนที่เหลือ
- 10.3 ปูพื้นหินขัดชั้นที่ 3 (พร้อมขัดครั้งที่ 1)
- 10.4 ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนังภายในห้องน้ำ ชั้นล่าง และชั้นที่ 2
- 10.5 ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นล่าง และ ชั้นที่ 2 (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- 10.6 ติดตั้งวงกบกรอบบานประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นล่าง และชั้นที่ 2
- 10.7 ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าและระบบอื่น ๆ ชั้นดาดฟ้า
- 10.8 เดินท่องานสุขาภิบาลแนวคิง (ท่อเมน RISER)
- 10.9 เดินท่อดับเพลิง
- 10.10 ดินท่อระบายน้ำฝน
- 10.11 ทดสอบรอยรั่วท่อระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือ พร้อมส่งผลทดสอบ
- 10.12 เดินระบบท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 4 และชั้นหลังคา
- 10.13 ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นล่าง และชั้นที่ 2

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 35 วัน)

งวดที่ 11 เป็นจำนวน 6.6 % (ร้อยละหกจุดหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 11.1 ฉาบปูนภายนอกทั้งหมด
- 11.2 ปูพื้นหินขัดชั้นที่ 4 (พร้อมขัดครั้งที่ 1)
- 11.3 ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนังภายในห้องน้ำ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4
- 11.4 ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- 11.5 ติดตั้งวงกบกรอบบานประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ 3 และ ชั้นที่ 4
- 11.6 ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าและระบบอื่น ๆ ส่วนที่เหลือ
- 11.7 ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นล่าง และชั้นที่ 2 (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- 11.8 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา (COLD WATER PUMP) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- 11.9 ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 35 วัน)

งวดที่ 12 เป็นจำนวน 7.4 % (ร้อยละเจ็ดจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 12.1 ทำหินขัดกับที่บันได

12.2 ปูกระ...