

- 12.2 ปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนังภายในห้องน้ำ ส่วนที่เหลือ
- 12.3 ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นล่าง, ชั้นที่ 2, ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4
- 12.4 ติดตั้งวงกบกรอบบานประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม ส่วนที่เหลือ
- 12.5 ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นล่าง และชั้นที่ 2
- 12.6 ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานระบบ)
- 12.7 ติดตั้งครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์ลอยตัวตั้งชื่อ)

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 35 วัน)

งวดที่ 13 เป็นจำนวน 11.8 % (ร้อยละสิบเอ็ดจุดแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 13.1 ติดตั้งบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 และชั้นคาบฟ้า
- 13.2 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ภายในห้องน้ำทั้งหมด
- 13.3 ตกแต่งวัสดุผิวพื้น ภายในอาคาร ทั้งหมด (ยกเว้นปูกระเบื้องยางและปูพรม)
- 13.4 ตกแต่งวัสดุผิวผนัง ภายในอาคาร ทั้งหมด
- 13.5 ตกแต่งวัสดุผิวผนังสปริตบลิ้อค ภายนอกอาคาร
- 13.6 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นล่าง, ชั้นที่ 2, ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 4 และชั้นคาบฟ้า
- 13.7 ติดตั้งตู้ MDB และตู้ LOAD CENTER
- 13.8 ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า
- 13.9 ติดตั้งหม้อแปลง (TRANSFORMER)
- 13.10 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ของงานระบบปรับอากาศ ทุกชั้น
- 13.11 ติดตั้งพัดลมโคมจรเพดาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 35 วัน)

งวดที่ 14 เป็นจำนวน 5.7 % (ร้อยละห้าจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 14.1 ติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมด
- 14.2 ติดตั้งงานกระจก
- 14.3 ทาสีรองพื้นภายใน และภายนอกอาคาร
- 14.4 ติดตั้ง UPS
- 14.5 ติดตั้งสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- 14.6 ติดตั้งงานระบบป้องกันฟ้าผ่า
- 14.7 ติดตั้งระบบโทรศัพท์
- 14.8 ติดตั้งระบบเสียงประกาศ

14.9 ติดตั้ง...